



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Salvador das Missões
AV. INDEPENDÊNCIA 1131, FONE (055) 3358 1101 CEP 97940-000

ORÇAMENTO

PROJETO DE COBERTURA PARA ABRIGO DE VEÍCULOS DA SAÚDE

BDI

25%

ENDEREÇO: UBS SEDE

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MAT	MO	C. UNIT.	TOTAL C/BDI	SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE ZINCO Nº26	m ²	97,80	38,10	2,72	40,82	4.990,25	94213
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO	Unid.	4	628,17	133,00	761,17	3.805,85	92610
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS	m ²	97,8	23,5	4,99	28,49	3.482,90	92580
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24	m	15,00	42,00	9,74	51,74	970,13	94228
PILARES METÁLICOS	Unid.	5,00	417,00	133,00	550,00	3.437,50	73970/1
VIGA TRELIÇADA METÁLICA	Unid.	1,00	417,00	133,00	550,00	687,50	73970/2
PLATIBANDA METÁLICA	m ²	7,14	56,00	24,00	80,00	714,00	MERCADO
TOTAL						18.088,12	

Pedro Luis Kraemer
Eng. Civil - CREA91807D